

Ведомость объемов строительных, монтажных и пусконаладочных работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Подготовка и согласование проектной документации на строительство кабельных линий 6 кВ			
1	Проект	1 шт.	1
Раздел 2. Строительно-монтажные работы кабельной линии 6 кВ			
Земляные работы			
2	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,3
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,5
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,5
5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,3
6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1,8
7	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0,36
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	120
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	120
Строительно-монтажные работы			
10	Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	2
11	Устройство "переходов" методом ГНБ с протяжкой двух труб диаметром 160 мм	100 м бурения скважины	0,8
12	Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА	1 машина	2
13	Затягивание провода в проложенные трубы, сечение: 240 мм2	100 м	4,8
14	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,8
15	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	1,8
16	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля	2,04
17	Муфта соединительная для 1-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	1 шт.	12
18	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1,8
19	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	1,8
20	Устройство перегородки между кабелями	100 м кабеля	1,8
21	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением: до 10 кВ, сечение жил 240 мм2	1 шт.	6
Раздел 3. Пусконаладочные работы при монтаже кабельной линии 6 кВ			
22	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 6 кВ	1 испытание	6
Раздел 4. Благоустройство территории			
23	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	1000 м2 основания	0,04
24	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,08
25	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	0,1
Раздел 5. Материалы			
26	Песок для строительных работ	м3	50
27	Кирпич М-100	шт	4000
28	АПвПу2г 1х240/35 - 10 кВ	1 м	1800
29	Муфта соединительная ПСТО-10/185-240	1 шт.	12
30	Муфта концевая ПКВТО-10/150-240	1 компл.	2
31	Труба ПЭ 100 SDR 13.6 - 160х11,8 питьевая (13 м)	м	208
32	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая (13 м)	м	156
33	Камни бортовые	1 шт.	10