

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2020 г.

_____ " _____ 2020 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, 25КТП 10/0,4 кВ с кабельными линиями 10 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 19457,738 тыс. руб.
строительных работ _____ 5159,021 тыс. руб.
монтажных работ _____ 10571,693 тыс. руб.
прочих _____ 446,834 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 65,542 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационные машины	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные машины	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовка и согласование проектной документации на строительство 25КТП 10/0,4 кВ с кабельными линиями 10 кВ												
1	Цена поставщика	Проект (1 шт.)	1	45913,68 4000001,27,26		45913,68 4000001,27,26	45914			45914		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							45914			45914		
Итого по разделу 1 Подготовка и согласование проектной документации на строительство 25КТП 10/0,4 кВ с кабельными линиями 10 кВ :												
Материалы для монтажных работ							45914					
Итого							45914					
Всего с учетом "СМР на IV кв. 2019 года (Прочие объекты) СМР=7,26"							333336					
Справочно, в базисных ценах:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы												
Итого по разделу 1 Подготовка и согласование проектной документации на строительство 2БКТП 10/0,4 кВ с кабельными линиями 10 кВ												
Раздел 2. Строительно-монтажные работы 2БКТП 10/0,4 кВ												
Земляные работы												
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,04 4 / 100	964,04 964,04			39	39			154	6,16
3	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,07 70 / 1000	5576,08 94,4	5475,07 453,21	6,61	390	7	383 32		15,08	1,06
4	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,03 30 / 1000	654,61 78,85	654,61		20	20 2				
5	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,05 5 / 100	585,14 585,14			29	29			97,2	4,86
6	ТССЦпр01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	120	4,47			536					
7	ТССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза (1 т груза)	120	14,77	14,77		1772		1772			
8	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,3 30 / 100	294,41 85,71	208,7 23,5		88	26	62 7		12,53	3,76
Заземление												
9	ТЕР08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.)	2,4	135,15 62,59	46,39 1,45	26,17	324	150	111 3	63	8,29	19,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,42 42 / 100	266,14 126,33	68,22 2,29	42,59	99	53	29	17	16,6	6,97

Строительно-монтажные работы

11	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	15	268,33 15,72	38,85 4,27	213,76	4025	236	583 64	3206	2,4	36
12	ТЕР23-01-003-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода)	0,006 6/1000	107936,43 3276	2059,88 203,43	102600,55	648	20	12 1	616	450	2,7
13	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,05 5 / 100	66525,69 1126,8	2190,37 187,02	63208,52	3326	56	110 9	3160	180	9
14	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,12 12 / 100	115727,71 1509,31	3406,6 282,93	110811,8	13887	181	409 34	13297	220,66	26,48
15	ТЕРм37-01-013-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Монтаж кабельного блока (1 шт.)	2	5316,22 1321,25	2560,95 136,29	1434,02	10632	2643	5122 273	2867	175	350
16	ТЕР08-02-001-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кладка стен прямиков и каналов (1 м3 кладки)	1	989,21 47,22	42,08 3,74	899,91	989	47	42 4	900	7,08	7,08
17	ТЕР08-01-003-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности)	0,5 50 / 100	4027,83 137,48	134,19	3756,16	2014	69	67	1878	20,1	10,05
18	ТЕР23-01-003-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода)	0,006 6/1000	107936,43 3276	2059,88 203,43	102600,55	648	20	12 1	616	450	2,7
19	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход, кабелей)	4	21,07 2,93		18,14	84	12		72	0,38	1,52
20	ТЕРм37-01-013-12 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Монтаж блока трансформаторной подстанции (1 шт.)	2	6857,01 1868,24	3409 248,12	1579,77	13714	3736	6818 496	3160	242	484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРм08-01-025-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ•А (1 подстанция)	2	2094,57 326,56	1581,21 102,55	186,8	4189	653	3162 205	374	42,3	84,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы 2БКТП 10/0,4 кВ :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Строительно-монтажные работы 2БКТП 10/0,4 кВ												
Раздел 3. Пусконаладочные работы при монтаже 2БКТП 10/0,4 кВ												
22	ТЕРп01-02-016-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ (1 шт.)	2	140,11 140,11			280	280			14,4	28,8
23	ТЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (1 шт.)	8	52,93 52,93			423	423			5,4	43,2
24	ТЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.)	4	211,72 211,72			847	847			21,6	86,4
25	ТЕРп01-03-024-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ (1 схема)	4	84,01 84,01			336	336			9	36
26	ТЕРп01-04-006-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» (комплект КЗ-7) (1 компл.)	2	153,07 153,07			306	306			15,12	30,24
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы при монтаже 2БКТП 10/0,4 кВ												
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы при монтаже 2БКТП 10/0,4 кВ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРп01-04-038-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Реле дистанционной защиты: пусковое (комплект КРС-1) (1 компл.)	2	185,49 185,49			371	371			17,28	34,56
28	ТЕРп01-04-062-02 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Защита от замыканий на «землю»: с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 (1 компл.)	2	123,94 123,94			248	248			12,24	24,48
29	ТЕРп01-05-004-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Устройство автоматического ограничения: тока или напряжения ротора (1 устройство)	6	414,73 414,73			2488	2488			35,28	211,68
30	ТЕРп01-11-010-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение)	4	12,54 12,54			50	50			1,22	4,88
31	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,3 30 / 100	133,16 133,16			40	40			12,96	3,89
32	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение)	2	16,65 16,65			33	33			1,62	3,24
33	ТЕРп01-11-021-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (1 измерение)	80	8,43 8,43			674	674			0,82	65,6
34	ТЕРп01-11-024-02 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка)	4	16,65 16,65			67	67			1,62	6,48
35	ТЕРп01-11-027-02 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (1 измерение)	6	20,76 20,76			125	125			2,02	12,12
36	ТЕРп01-12-020-01 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ (1 испытание)	24	67,03 67,03			1609	1609			7,29	174,96
37	ТЕРп01-12-021-04 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/лр	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ (1 испытание)	12	31,51 31,51			378	378			3,24	38,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (1 испытание)	6	27,54 27,54			165	165			2,83	16,98
39	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание)	12	44,7 44,7			536	536			4,86	58,32
40	ТЕРп01-12-029-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Испытание герметичной кабельной проходки (1 испытание)	4	7,84 7,84			31	31			0,81	3,24
41	ТЕРп01-13-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. (1 присоединение)	2	304,68 304,68			609	609			25,92	51,84
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							9616	9616				935,79
Сметная прибыль							6250					
							3846					
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы при монтаже 2БКТП 10/0,4 кВ :												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%							19712					935,79
Итого							19712					935,79
Всего с учетом "СМР на IV кв. 2019 года (Пусконаладочные работы) СМР=21,47"							423217					935,79
Справочно, в базисных ценах:												
ФОТ							9616					
Накладные расходы							6250					
Сметная прибыль							3846					
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы при монтаже 2БКТП 10/0,4 кВ							423217					935,79
Раздел 4. Строительно-монтажные работы кабельной линии 10 кВ												
Земляные работы												
42	ТЕР01-01-010-38 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта)	0,3 300 / 1000	3049,87 43,57	3006,3 305,36		915	13	902 92		6,96	2,09
43	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,6 60 / 100	964,04 964,04			578	578			154	92,4
44	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,6 60 / 100	585,14 585,14			351	351			97,2	58,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,3 300 / 1000	654,61	654,61 78,85		196		196 24			
46	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	3,6 360 / 100	294,41 85,71	208,7 23,5		1060	309	751 85		12,53	45,11
47	ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)	0,1 100 / 1000	28,04	28,04 3,38		3		3			
48	ТССЦпр01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза)	300	4,47			1341					
49	ТССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза)	300	14,77	14,77		4431		4431			

Строительно-монтажные работы

50	ТЕР04-01-074-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Монтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА (1 машина)	10	1410,34 213,94	1196,4 54,03		14103	2139	11964 540		26,51	265,1
51	ТЕР04-01-077-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Устройство "переходов" методом ГНБ с протяжкой двух труб диаметром 160 мм (100 м бурения скважины) $38\ 925,03 = 33\ 498,53 + 0,06 \times 64\ 872,00 + 1,114 \times 1\ 377,18$	13,28 1328 / 100	38925,03 675,54	32018,07 737,9	6231,42	516924	8971	425200 9799	82753	83,71	1111,67
52	ТЕР04-01-075-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж машины горизонтального бурения пресово-шнекового типа РВА (1 машина)	10	813,32 111,92	701,4 26,81		8133	1119	7014 268		14,06	140,6
53	ТЕРМ08-02-412-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Затягивание провода в проложенные трубы, сечение: 400 мм2 (100 м)	58,8 (980*6) / 100	575,71 237,37	74,56 3,32	263,78	33852	13957	4384 195	15511	31,44	1848,67
54	ТЕРМ08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство постели при одном кабеле в трашее (100 м кабеля)	1,1 110 / 100	414,5 40,92	372,76	0,82	456	45	410	1	5,3	5,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля)	3,3 330 / 100	23,32 15,36	7,65	0,31	77	51	25	1	1,99	6,57
56	ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля)	4,4 440 / 100	543,58 134,64	340,19 13,71	68,75	2392	592	1497 60	303	17,44	76,74
57	ТЕРм08-02-167-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Муфта соединительная для 3- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (1 шт.)	12	239,89 86,46	2,33 0,1	151,1	2879	1038	28 1	1813	11,2	134,4
58	ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля)	1,1 110 / 100	444,11 40,22	403,09 17,97	0,8	489	44	443 20	2	5,21	5,73
59	ТЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (100 м кабеля)	3,3 330 / 100	233,45 21	212,03 9,45	0,42	770	69	700 31	1	2,72	8,98
60	ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Устройство перегородки между кабелями (100 м кабеля)	4,4 440 / 100	444,11 40,22	403,09 17,97	0,8	1954	177	1774 79	3	5,21	22,92
61	ТЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением: до 10 кВ, сечение жил 400 мм2 (1 шт.)	12	681,02 64,23	612,95 73,46	3,84	8172	771	7355 882	46	8,32	99,84
62	ТЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Прим. Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.)	4	681,02 64,23	612,95 73,46	3,84	2724	257	2452 294	15	8,32	33,28
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Строительно-монтажные работы кабельной линии 10 кВ :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Строительно-монтажные работы кабельной линии 10 кВ												
							4868868					3958,25
Раздел 5. Пусконаладочные работы при монтаже кабельной линии 10 кВ												
63	ТЕРп01-12-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание)	12	44,7 44,7			536	536			4,86	58,32
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы при монтаже кабельной линии 10 кВ :												
Пусконаладочные работы: 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%												
Итого												
Всего с учетом "СМР на IV кв. 2019 года (Пусконаладочные работы) СМР=21,47"												
Справочно, в базисных ценах:												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы при монтаже кабельной линии 10 кВ												
							23574					58,32
Раздел 6. Благоустройство территории												
64	ТЕРп27-06-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (1000 м2 оснований)	0,25 250 / 1000	125966,61 2118	2130,51 137,08	121718,1	31492	530	533 34	30429	301,71	75,43
65	ТЕРп68-10-2 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОП п. 1,68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,130435 (250*0,122,3) / 100	56458,18 794,11	3551,41 382,13	52112,66	7364	104	463 50	6797	102,864	13,42
66	ТЕРп27-02-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) (Прил. 27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2 200 / 100	3642,88 619,9	113,62 8,48	2909,36	7286	1240	227 17	5819	91,296	182,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	1,5 150 / 100	2095,79 252,07	66,15 13,2	1777,57	3144	378	99 20	2667	39,51	59,27
68	ТЕР11-01-025-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (100 м2 покрытия)	1,5 150 / 100	24451,56 682,56	324,77 21,88	23444,23	36677	1024	487 33	35166	94,8	142,2
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
							85963	3276	1809 154	80878		472,91
Накладные расходы							4536					
Сметная прибыль							2913					
Итого по разделу 6 Благоустройство территории :												
Автомобильные дороги							43094					258,02
Благоустройство (ремонтно-строительные)							7616					13,42
Полы							42702					201,47
Итого							93412					472,91
Всего с учетом "СМР на IV кв. 2019 года (Прочие объекты) СМР=7,26"							678171					472,91
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							80878					
Машины и механизмы							1809					
ФОТ							3430					
Накладные расходы							4536					
Сметная прибыль							2913					
Итого по разделу 6 Благоустройство территории							678171					472,91
Раздел 7. Материалы												
69	Цена поставщика	Сталь полосовая 40х4 (6 м) (м)	42	28,58 249/1,2/7,26		28,58 249/1,2/7,26	1200			1200		
70	Цена поставщика	Круг стальной оцинкованный 16 мм (3 м) (1 шт.)	24	40,06 349/1,2/7,26		40,06 349/1,2/7,26	961			961		
71	Цена поставщика	Песок для строительных работ (м3)	300	74,61 650/1,2/7,26		74,61 650/1,2/7,26	22383			22383		
72	Цена поставщика	Кирпич М-100 (м3)	6,015625 (110*16*110*4*3)/512	573,92 5000/1,2/7,26		573,92 5000/1,2/7,26	3452			3452		
73	Цена поставщика	2БКТП 10/0,4 кВ включая силовые трансформаторы и доставку (1 шт.)	1	803489,44 7000000/1,2/7,26		803489,44 7000000/1,2/7,26	803489			803489		
74	Цена поставщика	Адаптер RICS 3133 (1 компл.)	4	1606,98 14000/1,2/7,26		1606,98 14000/1,2/7,26	6428			6428		
75	Цена поставщика	АСБл 3х240 (1 м)	1800	161,85 1410/1,2/7,26		161,85 1410/1,2/7,26	291330			291330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Цена поставщика	Муфта соединительная СТп-10-1х400 (1 шт.)	12	688,71 6000/1,27,26		688,71 6000/1,27,26	8265			8265		
77	Цена поставщика	Муфта концевая КВТп-10-400 (1 компл.)	4	803,49 7000/1,27,26		803,49 7000/1,27,26	3214			3214		
78	Цена поставщика	Труба ПЭ 160 (13 м) (м)	1339	97,57 850/1,27,26		97,57 850/1,27,26	130646			130646		
79	Цена поставщика	Камни бортовые (1 шт.)	150	97,57 850/1,27,26		97,57 850/1,27,26	14636			14636		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Итого по разделу 7 Материалы :												
Материалы для монтажных работ												
Итого												
Всего с учетом "СМР на IV кв. 2019 года (Прочие объекты) СМР=7,26"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Итого по разделу 7 Материалы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого Прочие затраты												
Итого												
Непредвиденные затраты 2% от 16177548												
Итого с непредвиденными												
Компенсация НДС при УСН ((1543471+(490052-13656)+63313*0,17+12+36978*0,15)*7,26+0)*0,2												
ВСЕГО по смете												
							19457738,19					6482,11

