

11.4.1. Согласование расчетов уставок устройств РЗА на питающих центрах и в системе электроснабжения заявителя.

11.5. Проверку выполнения технических условий заявителем и составление акта о выполнении технических условий.

11.6. Оформление актов об осуществлении технологического присоединения.

11.7. Выполнение фактических действий по присоединению электроустановок заявителя к собственным сетям.

11.8. Получение письменного согласия на подключение от собственника РП-836п.

12. Заявитель осуществляет.

12.1. Комплекс организационных и технических мероприятий, необходимых для отбора мощности в объёме 150 (пятьдесят) кВт от электрических сетей ООО «ЭНСИ» в соответствии с требованиями действующих нормативно-технической документации и законодательства, при этом срок осуществления технологического присоединения электроустановок заявителя устанавливается не ранее выполнения условий договора технологического присоединения от 25 февраля 2020 года №30 – 2020/ТП.

12.2. Запроектировать и построить линии КЛ-0,4 кВ от проектируемой согласно п. 11.2 ТП 10/0,4 кВ до ВРУ заявленного объекта. Количество линий, длину, трассу прохождения, марку и сечение кабеля определить при проектировании.

12.3. Установку учёта электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, применив прибор учёта электроэнергии класса точности 0,5S и измерительных трансформаторов тока и напряжения класса точности 0,5. Предусмотреть и согласовать с ООО «ЭНСИ» выбор коммуникационных технических средств для включения в систему АИИС КУЭ сетевой организации ООО «ЭНСИ».

12.4. Установку в ТП-10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ трансформатора коммутационного аппарата, номинальный ток определить при проектировании, и уставкой максимальной токовой защиты согласно разрешенной мощности в соответствии с ПУЭ (7 изд.) п.1.5.36., действующими на отключение при превышении электроприемниками объекта мощности свыше разрешенной.

12.5. Обеспечение селективности действия устройств РЗ и А в системе внешнего и внутреннего электроснабжения объекта.

12.6. Выполнение проекта электроснабжения объекта и электромонтажные работы организацией, имеющей разрешение на соответствующий вид работ.

12.7. Согласование проекта внешнего электроснабжения и схемы расчётного учёта электроэнергии с ООО «ЭНСИ», а также со всеми заинтересованными организациями, имеющими свои сооружения в данном районе до начала выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

12.8. Обеспечение беспрепятственного доступа техники и оперативного персонала ООО «ЭНСИ» к энергообъектам, введенным в эксплуатацию после выполнения требований настоящих технических условий.

13. Срок действия настоящих технических условий для технологического присоединения заявленного объекта составляет 2 года.

Главный инженер
ООО «ЭНСИ»



С.В. Волик