

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО "Элсервис"
Е.В. Вороненко



УТВЕРЖДЕНО:

Директор
ООО "ЭНСИ"
С.И. Бондарь



КП-10 кв. г. Краснодар, ул. Сормовская, 204
(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(покальная смета)

на Внеплановый текущий ремонт, ТП-1996п
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Договор №2п/2023 от 05.05.2023 г.
Сметная стоимость 209,030 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 50,03 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕРР67-3-1 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Демонтаж кабеля (100 м) (письмо Министров РФ 28039-ИФ от 17.05.2023г. ОЗГ=37,8; ЗМ=10,73; ЗЛМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2)	0,16	2741,88 2737,48	4,4 1,07	438,7	438	0,7 0,17	9,64	1,54	
2	ТЕРм08-04-744-05 Приказ Министров России от 31.12.14 №937/пр	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 9 кг (100 м) (письмо Министров РФ 28039-ИФ от 17.05.2023г. ОЗГ=37,8; ЗМ=10,73; ЗЛМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗГ=1,2)	0,16	31935,97 29870,47	1027,18 70,17	5109,76	4779,28	164,35 11,23	85,3	13,65	

3	ТЕРм08-02-167-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	1	4846,51 3613,83	25 1,07	4846,51	3613,83	25 1,07	10,32	10,32
4	ТЕРм08-02-165-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	1	9521,15 2913,47	6576,95 788,23	9521,15	2913,47	6576,95 788,23	8,32	8,32
5	ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	3	2027,59 2027,59		6082,77			4,86	14,58
6	ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) (письмо Минстроя РФ 28039-ИФ 09 от 17.05.2023г ОЗП=37,8; ЭМ=10,73; ЗПМ=10,73; МАТ=8; ТЗМ=10,73; Работа в действующей электроустановке. 5 табл. 1 приложения 1 МДС 81-35.2004 ОЗП=1,2)	1	755,24 755,24		755,24			1,62	1,62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Новый раздел										
Раздел 2. Демонтаж- монтаж асфальтобетонного покрытия										
7	Акт № 785 от 15.05.2023г.	Демонтаж асфальтобетонного покрытия- 12м2. Монтаж асфальтобетонного покрытия-12м2. (шт.)	1	52864,9		52864,9				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого по разделу 2 Демонтаж- монтаж асфальтобетонного покрытия										
Раздел 3. Аренда спецтехники и оборудования										
8	Акт №27 от 15.05.23г.	Услуги экскаватора погрузчика (шт.)	1	12000		12000				
9	Акт № 27 от 15.05.23г.	Перевозка самосвалом (ч.)	12	3000		36000				
10	Акт № 79 от 03.05.2023 г.	Аренда инструмента Швонарезчик DIAM (шт.)	1	2875		2875				
11	Акт № 79 от 03.05.2023 г.	Аренда инструмента Диск алмазный по асфальту DIAM (шт.)	1	1875		1875				

12	Акт № 81 от 03.05.2023 г.	Аренда инструмента Виброграбровка (шт.)	1	2125	2125					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого по разделу 3 Аренда спецтехники и оборудования										
Раздел 4. Материалы										
13	Счет №1477 от 10.05.23г.	Песок речной с доставкой (м3)	1	3000	3000					
14	УПД (статус 1) № УТ-876 от 24 октября 2022 г	Муфта кабельная СТп-10-150/240 (шт)	1	9067,54	9067,54					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Итого по разделу 4 Материалы										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Накладные расходы					146561,57	18562,59	6767,00			50,03
Сметная прибыль					17969,24		800,70			
Итого по смете:					9661,02					
Итого по разделу 1 Новый раздел					54384,39					50,03
Итого по разделу 2 Демонтаж- монтаж асфальтобетонного покрытия					52864,9					
Итого по разделу 3 Аренда спецтехники и оборудования					54875					
Итого по разделу 4 Материалы					12067,54					50,03
Итого					174191,83					50,03
НДС 20% от 174191,83					34838,37					
ВСЕГО по смете					209030,2					50,03

Подрядчик: Директор ООО "ЭЛСЕРВИС" _____ Вороненко Е.В.

Составил: Инженер СДО ООО "ЭЛСЕРВИС": _____ (должность, подпись, расшифровка) Салтыков Е.П.

Заказчик: Директор ООО "ЭНСИ": _____ (должность, подпись, расшифровка) Исаченко С.И.

Проверил: Начальник СЭЗ ООО "ЭНСИ": _____ (должность, подпись, расшифровка) Бондаренко Е.Н.

Проверил: Ведущий экономист ООО "ЭНСИ": _____ (должность, подпись, расшифровка) Гостев Б.А.

Проверил: Инженер ПТО ООО "ЭНСИ": _____ (должность, подпись, расшифровка) Резников Д.Е.

