

СОГЛАСОВАНО:
ООО ГорЭлектромонтаж
Генеральный директор

Скляров В.Л.

2023 года

ПТВЕРЖДАЮ:
ООО "ЭНСИ"
Заместитель директора по производству

Литвинов А.В.

2023 года

Ремонт КЛ-10кВ ТП-696 - ТП-2628п по адресу г. Краснодар ул. Игнатова, 4

(наименование стройки)

ПОКАЛЫНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(покальная смета)

на Электромонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
прочих
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на

2 кв. 2023 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на ед.	Всего	Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.			
				на ед.	всего			Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Мат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,0056	97 927,50	756,78	486,32	270,46		
2	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 30 км	1 т груза		1,288	950,00	1 688,57		1 688,57		
3	ФЕР01-01-014-11	Разработка грунта с погрузкой в автомобиль- самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов: 2	1000 м3		0,012	88 990,50	1 473,68	127,98	1 345,70		
4	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3		0,01	53 900,00	743,82	743,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза		22,1	960,00	28 973,10		28 973,10		
6	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,013	10 075,00	180,75		180,75		
7	Прайс лист	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14,3	833,33	12 154,95				12 154,95
8	ФЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м		0,08	6 032,87	666,03	257,00	409,03		
9	ФЕРм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м		0,08	950,05	104,88	96,49	8,39		
10	Прайс лист	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2,2	833,33	1 869,99				1 869,99
11	ФЕРм08-02-143-01	Покрывте кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		0,08	6 319,24	697,64	252,63	445,01		
12	ФЕРм08-02-143-02	Покрывте кабелей, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м		0,08	3 314,98	365,97	131,89	234,08		
13	Прайс лист	Кирпич	шт		64	20,83	1 359,78				1 359,78
14	ФЕРм08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м		0,06	18 395,51	1 523,15	640,07	883,08		
15	Прайс лист	Кабель АСБл-10 3х240	м		6,12	1 500,00	9 363,60				9 363,60
16	ФЕРм08-02-175-02	Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 кВ: соединительная и стопорная	компл		2	16 829,12	46 448,37	45 933,91	514,46		
17	Прайс лист	Муфта СТП-10 150/240	шт		2	8 333,33	16 999,99				16 999,99
18	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,008	15 305,36	168,96	64,26	104,70		
19	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2		0,008	723,34	15,97	4,48	11,49		
20	Прайс лист	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I	т		1,45	3 916,67	5 679,17				5 679,17
21	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,008	15 305,36	168,96	64,26	104,70		
22	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2		0,008	723,34	47,92	13,45	34,47		
23	Прайс лист	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т		1,83	4 416,67	8 082,51				8 082,51
24	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание		1	2 023,06	2 791,82	2 791,82			
Итого по смете:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты (справочно)							142 326,36				
Строительные работы							50 894,41				
Монтажные работы							161 576,09				
Прочие затраты							5 862,83				
Пусконаладочные работы							5 862,83				
Итого							218 333,33				
Итого ФОТ (справочно)							51 608,38				
Итого накладные расходы (справочно)							49 686,49				
Итого сметная прибыль (справочно)							26 338,48				
НДС 20%							43 666,67				
ВСЕГО по смете							262 000,00				

Составил: И.И. Ионов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник СЭЭ Е.Н. Бондаренко
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

