


Согласовано: Косов Е.Б.
14.06.2024 года

Выполнение работ на объекте по адресу: г.Краснодар, ул.Будюки Бершанской, дом 419
(наименование стройки)



Утверждаю: И.В.Ев.
2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)

на Поиск места повреждения, ремонт кабеля АСБЛ 3х240 10 кВ, испытания кабеля, установка соединительных муфт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.				Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Обосно-вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Кабельная линия10 кВ																
1	ФЕРм01-11-001-01	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	кабель	1	448,13			448,13	448,13			35,13	35,13	СМР=	38 289,45	
2	ФЕРм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	1	209,01	209,01		209,01	209,01			16,94	16,94	СМР=	17 856,38	
3	ФЕРм01-12-029-02	Испытание герметичной кабельной проходки	испытание	1	257,35	257,35		257,35	257,35			20,32	20,32	СМР=	21 988,68	
Земляные работы																
4	ФЕР01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00125	23 054,00	23 054,00		28,82		28,82		0	0	СМР=	590,81	
5	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,003	58 378,75	58 302,00		175,14	0,23	174,91		9,84	0,03	СМР=	3 820,54	
6	ФЭСЦм-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 50 км (грунт)	1 т груза	5,25	27,16	27,16		142,59		142,59		0	0	СМР=	1 984,14	
7	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,00125	35 682,00	35 682,00		44,60		44,60		0	0	СМР=	1 109,10	
Кабельная линия																
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,03	39 000,42	38 872,73	12,20	1 170,01	3,46	1 166,18	0,37	14,4	0,43	СМР=	31 007,97	
9	Пракс-лист	Песок	м3	3	173,29	173,29		519,87		519,87		0	0	СМР=	4 548,86	
10	ФЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без погрузки, масса 1 м. до 2 кг	100 м	0,05	6 277,17	6 101,18	72,97	313,86	5,15	305,06	3,65	10,96	0,55	СМР=	7 412,93	
11	Пракс-лист	Кабель АСБЛ 3х240	м	5	240,31	869,00	240,31	1 201,55		43,45	1 201,55	0	0	СМР=	10 513,56	
12	ФЕРм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	2	785,69	577,66	102,75	1 571,38	210,56	1 155,32	205,50	11,2	22,4	СМР=	47 264,41	
13	Пракс-лист	Соединительная кабельная муфта 150/240	компл	2	1 701,57		1 701,57	3 403,14	1 133,89	3 017,48	5 334,08	0	0	СМР=	29 777,48	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
					134 796,02				46 134,58		41 988,24	46 673,20		110,16		
В том числе, справочно:																
Письмо Минстроя от 11.06.2024 №32641-ИФ/09 Индекс СМР 2 кв 2024 г (проч) СЗП=35,38; ЗМ=12,1; ЗПМ=35,38; МАТ=8,75 (Поз. 4-5, 7, 6, 8-9, 11, 13, 10, 12, 1-3)					113 816,29				38 983,14		33 494,03	41 339,12		14,37		
Приказ от 04.08.2020 № 42/100 прил. 10 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов СЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 4-5, 7, 6, 8, 10, 12, 1-3)					11 494,28				6 017,55		5 476,73					
Накладные расходы					52 128,60						1 802,42					

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сменная прибыль								29 243,67							
Итого по смете:													110,16		
Итого								216 166,29							
Итого с договорным коэффициентом 216 166,29 * 0,997303195								215 583,33							
НДС 20%								43 116,67							
ВСЕГО по смете								258 700,00					110,16		

