

Форма по ОК/Д

Код

0322005

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Очередной период	с	по
1	14.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	14.06.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
по порядку	по смете					Всего	Эксп. маш. оплаты	Мат-лы		Всего	в т.ч. оплата труда	Эксп. маш. оплаты	Мат-лы	на единицу	всего
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6										
Раздел 1. Кабельная линия 10 кВ															
1	1	ФЕРм01-11-001-01	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	кабель	1	448,13				448,13	448,13			35,13	35,13
2	2	ФЕРм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	1	209,01				209,01	209,01			16,94	16,94
3	3	ФЕРм01-12-029-02	Испытание герметичной кабельной проходки	испытание	1	257,35				257,35	257,35			20,32	20,32
Земельные работы															
4	4	ФЕРм01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, грунта (группа 2	1000 м³	0,00125	23 054,00	2 700,00			28,82		28,82		0	0
5	5	ФЕРм01-01-013-08	Разработка грунта с подрыжкой на автомобильно-самосвалы экскаватором с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м³, грунта (группа 2	1000 м³	0,003	58 378,75	8 100,00			176,14	0,23	174,91		9,84	0,03
6	6	ФЭСЦм-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами (грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 50 км (грунт)	1 т груза	5,25	27,16	27,16			142,59		142,59		0	0
7	7	ФЕРм01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), грунта (группа 2	1000 м³	0,00125	35 682,00	6 980,00			44,60		44,60		0	0
Кабельная линия															
8	8	ФЕРм27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м³	0,03	39 000,42	38 872,73	12,20		1 170,01	3,46	1 166,18		0,37	14,4
9	9	Прайс-лист	Песок	м³	3	115,49	4 152,06	173,29		519,87		124,56		519,87	0
10	10	ФЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 кг: до 2 кг	100 м	0,05	6 277,17	6 101,18	72,97		313,86	5,16	305,06		10,96	0,55
11	11	Прайс-лист	Кабель АСБЛ 3х240	м	5	240,31	240,31	240,31		1 201,55				1 201,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	12	ФЕРМ-02-167-10	Муфта соединительная заосидавая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	2		786,69	577,66	102,76	1 571,38	210,56	1 155,32	205,50	11,2	22,4
							105,28	67,62				135,24			
13	13	Прайс-лист	Соединительная кабельная муфта 150/240	компл	2		1 701,57	1 701,57		3 403,14	1 133,89	3 017,48	5 334,08	0	95,8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах															
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Кабельная линия 10 кВ															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справедливо:															
Письмо Министрой от 11.06.2024 №32841-ИФ/09 Идентс СМР 2 от 2024 г. (прое) ОЭП=35,38; ЗМ=12,1; ЗТМ=35,38; МАТ=8,75 (Прое: 4-5, 7, 6, 8-9, 11, 13, 10, 12, 1-3)															
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 1,0 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Прое: 4-5, 7, 6, 8, 10, 12, 1-3)															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого с договорным коэффициентом 216 166,29 * 0,997303195															
НДС 20%															
ВСЕГО по акту															

Сдан: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: _____

(должность, подпись, расшифровка)

