

СОГЛАСОВАНО:

2024 года
23.12.2024



Внеплановые аварийно-восстановительные ремонтные работы КЛ-10 кВ ТП-3304П-ТП-248П каб. "Б" по адресу: г. Краснодар, переулок Гаражный 3/А



УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР
ЛЕДОВСКИЙ Н.А.
2024 года
23.12.2024

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальная смета)

на Поиск места повреждения, разборка траншеи, монтаж кабеля АСБЛ 3х240 мм2, засыпка траншеи грунтом, монтаж соединительных муфт, отсыпка песком, демонтаж асфальта, монтаж асфальта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.				Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Обосно-вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш. оплаты труда	Мат-лы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. оплаты труда	Мат-лы	на единицу	всего			
														оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Кабельная линия 10 кВ																
1	ФЕРп01-11-001-01	Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля: до 500 м	кабель	1	511,58			511,58	511,58			40,13	40,13	СМР=	45 601,04	
2	ФЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силовым током до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	1	272,46			272,46	272,46			21,94	21,94	СМР=	24 286,46	
3	ФЕРп01-12-029-02	Испытание герметичной кабельной проходки	испытание	1	320,80			320,80	320,80			25,32	25,32	СМР=	28 595,36	
Земельные работы																
4	ФЕРр01-01-009-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,15	9 221,60	9 221,60	1 080,00	1 383,24		1 383,24	162,00	0	0	СМР=	29 166,61	
5	ФОСЦП-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (грунт-вывоз)	1 т груза	262,5	27,16	27,16		7 129,50		7 129,50		0	0	СМР=	101 420,71	
6	ФОСЦП-03-21-01-050	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 50 км (грунт-вывоз)	1 т груза	241,5	27,16	27,16		6 559,14		6 559,14		0	0	СМР=	93 307,04	
7	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,138	479,33	479,33	93,50	66,15		66,15	12,50	0	0	СМР=	1 696,66	
Кабельная линия																
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,12	12 003,42	11 875,73	1 134,06	1 440,41		13,86	1 425,09	1,46	14,4	1,73	СМР=	38 759,22
9	Прайс-лист	Песок	м3	12	173,29	173,29		2 079,48		173,29	2 079,48	0	0	СМР=	18 611,35	
10	ФЕРм08-02-141-02	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м: до 2 кг	100 м	0,06	8 088,27	7 912,28	1 120,00	485,30		6,18	474,14	4,38	10,96	0,66	СМР=	11 664,72
11	ФЕРм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт	2	1 016,49	808,46	94,62	2 032,98		210,56	1 616,92	205,50	11,2	22,4	СМР=	58 984,05
12	ФЕР27-03-010-01	Разборка бортовых канав: на бетоном основании	100 м	0,08	1 203,00	1 203,00		96,24		96,24			150	12	СМР=	15 564,04
13	ФЕР27-03-011-02	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезирования до 1300 мм, толщина слоя: до 10 см	100 м2	0,1	21 256,64	21 252,66	212,66	2 125,66		0,36	2 125,27	0,03	0,42	0,04	СМР=	32 828,50
14	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,01	258 141,79	257 968,99	7 771,57	2 581,42		1,71	2 579,69	0,02	18,58	0,19	СМР=	43 176,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
15	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытия	100 м	0,08	30 494,30 590,51	73,02 8,70	29 830,77	2 439,54	47,24	5,84 0,70	2 386,46	69,8	5,58	СМР=	29 165,11
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справедливо:															
3)	Письмо Минстроя от 17.05.2023 №28039ИФ/09 Индекс СМР 4 кв 2024 г (проч) ОЭП=36,91; ЭМ=12,37; ЗПМ=36,91; МАТ=8,95 (Поз. 4, 7, 5-6, 8, 12-13, 15, 9, 14, 10-11, 1-3) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз 4, 7, 5-6, 8, 12-13, 15, 14, 10-11, 1-3)														
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Итого															
Итого с договорным коэффициентом 572 736,89 * 0,9974038354															
НДС 20%															
ВСЕГО по смете															
					685 500,00								149,49		